

Муниципальное казенное учреждение «ПОЛИГОН» (МКУ «ПОЛИГОН»)
 Юридический адрес: 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 31,
 ИНН 1900019662, КПП 190001001, ОГРН 1251900003310,
 Эл.адрес: poligon_mur@mail.ru, тел.8(39041)3-34-43

МКУ «ПОЛИГОН»
 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МКУ «ПОЛИГОН»
 В.В. Шпет
 «08» апреля 2026 г.



План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.

I. Результаты прохождения предыдущих трех отопительных периодов (В соответствии с требованиями анализа надежности и планирования ремонтов)

№ п/п	Периоды отопительных сезонов	Количество котельных, котлов	Результат прохождения	Основные замечания / Дефекты
1	2023-2024 гг. 18.09.2023 – 08.05.2024	Котельная № 2: ВСКЗ – ПРОМ – 21, 2 ш. Котельная № 3: КВр -0.63, КВр – 0.8, КВр -1.0.	Без аварийных остановок	Нарушения тепловой изоляции на участках теплосети котельной № 3.
2	2024-2025 гг. 14.09.2024 – 01.05.2025	Котельная № 2: ВСКЗ – ПРОМ – 21, 2 ш. Котельная № 3: КВр -0.63, КВр – 0.8, КВр -1.0.	Без аварийных остановок	Высокий износ дымовой трубы котельной № 3 (требуется замена).
3	2025-2026 гг. 09.09.2025 -	Котельная № 2: ВСКЗ – ПРОМ – 21, 2 ш. Котельная № 3: КВр -0.63, КВр – 0.8, КВр -1.0.	Без аварийных остановок	План подготовки выполнен в полном объеме. Порыв трубопровода теплоснабжения, котельная № 3, д. Кайбалы, Ж/Д Гагарина 31

II. Организационная часть

№ п/п	Мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Весенний осмотр дымовой трубы, строительных конструкций здания котельной (котельные № 2, № 3)	Нач. участка Чистобаев М.Е.	22.05.26	
2	Актуализация приказов, программы проведения	Нач. участка Чистобаев М.Е.	01.07.26	

№ п/п	Мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
	противоаварийных тренировок, инструкций, схем, оперативных журналов, паспортов дымовой трубы, конструктивных зданий (котельные № 2 и № 3)			
3	Формирование и утверждение графиков сдачи экзаменов	Гл. инженер Цуриков А.В.	01.08.26	
4	Актуализация температурных графиков	Гл. инженер Цуриков А.В.	01.08.26	
5	Создание запаса угля в соответствии с утвержденным нормативом (рассчитанным по Приказу Минэнерго России от 10.08.2012 № 377). Обеспечение наличия Общего норматива запаса топлива (ОНЗТ) на начало отопительного периода в полном объеме.	Директор Шпет В.В.	01.09.26	
6	Проведение инвентаризации аварийного запаса материалов и оборудования	Директор Шпет В.В. Начальник ПТО Лашков С.В.	01.08.26	
7	Осенний осмотр дымовой трубы, строительных конструкций здания котельной (котельные № 2, № 3)	Нач. участка Чистобаев М.Е.	10.09.26	

III. Техническая часть

№ п/п	Ремонтные работы	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Дефектовка котлов и насосов, запорной арматуры в тепловых колодцах (замена набивок болтов) (котельные № 2, № 3)	Нач. участка Чистобаев М.Е.	01.06.26	
2	Ревизия сетевых насосов, дутьевых вентиляторов. Протяжка анкерных болтов (котельные № 2 и № 3)	Гл. инженер Цуриков А.В.	01.06.26	

№ п/п	Ремонтные работы	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
3	Чистка всех магнитных пускателей (котельные № 2, № 3) <i>(Подготовка электрооборудования к зиме)</i>	Гл. инженер Цуриков А.В.	01.06.26	
4	Чистка котлов (котельные № 2 и № 3) <i>(Удаление накипи и сажи для повышения КПД)</i>	Нач. участка Чистобаев М.Е.	01.06.26	
5	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, котлов на прочность и плотность (котельная № 2, № 3)	Нач. участка Чистобаев М.Е.	01.06.26	
6	Ревизия и настройка предохранительных клапанов котлов (котельная № 2, № 3)	Нач. участка Чистобаев М.Е.	01.07.26	
7	Косметический ремонт производственных помещений (котельные № 2, № 3)	Нач. участка Чистобаев М.Е.	01.08.26	
8	Замена дымовой трубы (котельная № 3)	Директор Шпет В.В.	01.08.26	
9	Техническое обследование экспертной организацией дымовой трубы (котельная № 3)	Директор Шпет В.В.	01.08.26	
10	Поверка манометров (котельные № 2 и № 3) 6 шт.	Гл. инженер Цуриков А.В.	01.08.26	
11	Обслуживание электрооборудования с заменой вышедших из строя агрегатов и узлов (котельные № 2 и № 3)	Гл. инженер Цуриков А.В.	01.09.26	
12	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от ТК-7 до многоквартирного дома по ул. Гагарина 31д. Кайбалы	Директор Шпет В.В.	01.08.26	

